

Monteringsanvisning Quick-Up telt

3 x 3, 3 x 6 meter



Ut av nylonposen



Ta godt tak



Trekk ut



Justér høyden



Sidevegger monteres med borrelås



Glidelås og vannavleder i PVC



- Telt må alltid forankres med pluggar eller barduner. Riktig installering tilpasset forholdene på monteringssted er leietakers ansvar.
- Det er strengt forbudt å grille inne i teltet.
- Det er ikke tillatt å feste lim, tape eller klebemerker på teltet. Dette skader duken og medfører erstatningsansvar.
- Telt skal returneres i samme stand som det ble utlevert.
- Fukt og eventuell skitt tørkes av.
- Eventuell rengjøring blir belastet leietaker.
- Ved retur skal takduken sitte på rammen.